

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.A01.A15. 010	SCAVO GENERALE, DI SBANCAMENTO O SPLATEAMENTO A SEZIONE APERTA, IN TERRENI SCIOLTI O COMPATTI, OLTRE I 4 m DI PROFONDITÀ, ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI, ESCLUSA LA ROCCIA DA MINA MA COMPRESI I TROVANTI ROCCIOSI ED I BLOCCHI DI MURATURA FINO A 0,50 m³, MISURATO IN SEZIONE EFFETTIVA, COMPRESO IL CARICO SUGLI AUTOMEZZI, TRASPORTO E SISTEMAZIONE ENTRO L'AREA DEL CANTIERE ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA FINO AD UN BATTENTE MASSIMO DI 20 cm, SOLO PER LA PARTE ECCEDENTE I 4 m euro (due/99)	m³	2,99
Nr. 2 01.A01.B87. 020	REINTERRO DEGLI SCAVI IN GENERE, CON LE MATERIE DI SCAVO PRECEDENTEMENTE ESTRATTE E DEPOSITATE NELL'AMBITO DEL CANTIERE, COMPRESO CARICO, TRASPORTO, SCARICO, COSTIPAZIONE E REGOLARIZZAZIONE ESEGUITO CON MEZZO MECCANICO euro (cinque/40)	m³	5,40
Nr. 3 01.A02.A05. 020	DEMOLIZIONE COMPLETA DI FABBRICATI SINO AL PIANO DI SPICCATO, VALUTATA A METRO CUBO VUOTO PER PIENO COMPRESO L'ACCATASTAMENTO ENTRO L'AREA DI CANTIERE DEL MATERIALE DI SPOGLIO ED IL CARICO ED IL TRASPORTO DELLE MACERIE ALLE DISCARICHE, ESCLUSI EVENTUALI CORRISPETTIVI PER DIRITTI DI DISCARICA CON STRUTTURA PORTANTE IN MURATURA E SOLAI IN LEGNO, FERRO, VOLTINI O A VOLTA euro (nove/68)	m³	9,68
Nr. 4 01.A02.B85. 005	DEMOLIZIONE E RIMOZIONE DI STRUTTURE METALLICHE DI QUALSIASI NATURA, DI TUBAZIONI METALLICHE, DICONCOMPONENTI D'IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVI ELEMENTI PROVVISORIALI METALLICI DI FISSAGGIO, DI QUADRI ELETTRICI E SCHERMATURE DI PROTEZIONE ALLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE, COMPRESO LO SGOMBERO DEI DETRITI CON CARICO E TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE. euro (uno/78)	Kg	1,78
Nr. 5 01.A02.C00. 005	RIMOZIONE DI INFISSI DI QUALSIASI NATURA, IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESO LA DISCESA O LA SALITA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI, IL TRASPORTO DEGLI STESSI ALLE DISCARICHE, COMPRESO LA RIMOZIONE E L'ACCATASTAMENTO DEI VETRI NEL CASO DI SERRAMENTI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON UNA SUPERFICIE DI ALMENO m² 0,50 euro (dieci/80)	m²	10,80
Nr. 6 01.A02.E00. 005	SMONTAGGIO DI TETTO IN LASTRE DI FIBRO - CEMENTO - AMIANTO DI QUALUNQUE TIPO CON LA SOLA RIMOZIONE DEL MANTO DI COPERTURA COMPRESA LA DISCESA A TERRA E L'ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI, COMPUTANDO LE SUPERFICI PRIMA DELLA DEMOLIZIONE CON LA MAGGIORAZIONE DEL 5% A COMPENSO DELLE SOVRAPPOSIZIONI DELLE LASTRE, COMPRESO IL TRASPORTO, LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE E OGNI ONERE RELATIVO ALLE VARIE AUTORIZZAZIONI ED ANALISI PRESSO GLI ENTI E ISTITUTI COMPETENTI, IL TUTTO SECONDO LE PRESCRIZIONI VIGENTI ESCLUSI I PONTEGGI E L'EVENTUALE RETE ANTINFORTUNISTICA euro (diciannove/50)	m²	19,50
Nr. 7 01.A04.B25. 015	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni aggressivi contenenti solfati, con Classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: in terreni debolmente aggressivi con un tenore di solfati compreso tra 2000 e 3000 mg/kg, in Classe di esposizione ambientale XC2-XA1 (UNI 11104). Classe di resistenza a compressione minima C32/40 euro (centodiciotto/00)	m³	118,00
Nr. 8 01.A04.C30. 005	GETTO IN OPERA DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO ESEGUITO CON POMPA COMPRESO IL NOLO DELLA STESSA IN STRUTTURE DI FONDAZIONE euro (diciassette/90)	m³	17,90
Nr. 9 01.A04.E00. 005	VIBRATURA MEDIANTE VIBRATORE AD IMMERSIONE, COMPRESO IL COMPENSO PER LA MAGGIORE QUANTITÀ DI MATERIALE IMPIEGATO, NOLEGGIO VIBRATORE E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA O COMBUSTIBILE DI CALCESTRUZZO CEMENTIZIO ARMATO euro (sette/24)	m³	7,24
Nr. 10 01.A04.F00. 015	BARRE PER CEMENTO ARMATO LAVORATE E DISPOSTE IN OPERA SECONDO GLI SCHEMI DI ESECUZIONE IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA FE B 38 E FE B 44 euro (uno/39)	Kg	1,39
Nr. 11 01.A04.H10. 005	CASSERATURE PER STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO QUALI MURI DI SOSTEGNO, MURI DI CONTRORIPA E SIMILI, COMPRESO IL PUNTELLAMENTO ED IL DISARMO, MISURANDO ESCLUSIVAMENTE LO SVILUPPO DELLE PARETI A CONTATTO DEI GETTI IN LEGNAME DI QUALUNQUE FORMA euro (ventisette/10)	m²	27,10
Nr. 12 01.A05.A10. 130	MURATURA A CASSA VUOTA DI SPESSORE INFERIORE A cm 45, FORMATA DA DUE TRAMEZZI LONGITUDINALI IN MATTONI COLLEGATI DA GAMBETTE PURE IN MATTONI POSTI A DISTANZA NON SUPERIORE A cm 75, COMPRESO L'EVENTUALE RIVESTIMENTO IN COTTO DA PIANO A PIANO DEI PILASTRI E DEI TRAVI IN CEMENTO ARMATO, LA FORMAZIONE DELLE MAZZETTE, DEGLI STIPITI, DELLE PASSATE, DEGLI SQUARCI, DEI FIANCHI DEGLI ARMADI, ECC MISURATA IN SUPERFICIE SU DI UN PIANO VERTICALE PARALLELO ALLA FACCIA DELLA MURATURA, VUOTO PER PIENO, DA PAVIMENTO A PAVIMENTO, CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A m² 2 TRAMEZZI IN MATTONI FORATI DEI QUALI QUELLO ESTERNO DELLO SPESSORE DI cm 12 E QUELLO INTERNODELLO SPESSORE DI cm 6, LEGATI CON MALTA DI CALCE, PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO m² 1 euro (ottantatré/40)	m²	83,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13 01.A05.A10. 290	MURATURA A CASSA VUOTA DI SPESSORE INFERIORE A cm 45, FORMATA DA DUE TRAMEZZI LONGITUDINALI IN MATTONI COLLEGATI DA GAMBETTE PURE IN MATTONIPOSTI A DISTANZA NON SUPERIORE A cm 75, COMPRESOLEVENTUALE RIVESTIMENTO IN COTTO DA PIANO A PIANO DEI PILASTRI E DEI TRAVI IN CEMENTO ARMATO, LA FORMAZIONE DELLE MAZZETTE, DEGLI STIPITI,DELLE PASSATE, DEGLI SQUARCI, DEI FIANCHI DEGLI ARMADI, ECC MISURATA IN SUPERFICIE SU DI UN PIANO VERTICALE PARALLELO ALLA FACCIA DELLA MURATURA, VUOTO PER PIENO, DA PAVIMENTO A PAVIMENTO, CON LA SOLA DEDUZIONE DEI VUOTI AVENTI SUPERFICIE SUPERIORE A m² 2 TRAMEZZI DELLO SPESSORE DI cm 8 IN MATTONI FORATI, LEGATI CON MALTA DI CEMENTO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO m² 1 euro (sessantacinque/60)	m²	65,60
Nr. 14 01.A05.A98. 005	MURATURA PER PARETI TAGLIAFUOCO COSTITUITA DA BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA CERTIFICATI, PREDISPOSTI PER SUCCESSIVA INTONACATURA CON MALTA BASTARDA DI SPESSORE NON INFERIORE A cm 12 CON BLOCCHI DI cm 12X20X50 REI 120 euro (ventisette/00)	m²	27,00
Nr. 15 01.A05.A98. 010	MURATURA PER PARETI TAGLIAFUOCO COSTITUITA DA BLOCCHI FORATI DI CALCESTRUZZO LEGGERO DI ARGILLA ESPANSA CERTIFICATI, PREDISPOSTI PER SUCCESSIVA INTONACATURA CON MALTA BASTARDA DELLO SPESSORE NON INFERIORE A cm 20 CON BLOCCHI cm 20X20X50 REI 180 euro (trentaquattro/90)	m²	34,90
Nr. 16 01.A06.A10. 055	TRAMEZZI IN MATTONI LEGATI CON MALTA DI CALCE IN MATTONI FORATI DELLO SPESSORE DI cm 8 E PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO m² 1 euro (ventiotto/50)	m²	28,50
Nr. 17 01.A07.E32. 025	Realizzazione di solaio piano in laterocemento gettato in opera con blocchi in laterizio di alleggerimento a norma Uni 9730 1/a, compreso l'impalcato di sostegno provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad un'altezza di cm 350 dal piano di appoggio, il getto di completamento in calcestruzzo Rck >= 25 N/mm², l'acciaio d'armatura dei travetti, la formazione di rompitratte ed ogni altra opera accessoria per la corretta posa in opera Utilizzando blocchi 1/a Uni 9730-20x38x29, spessore 20+4=24 cm euro (sessantacinque/80)	m²	65,80
Nr. 18 01.A09.A38. 005	REALIZZAZIONE DI TETTO A TEGOLE CURVE, CON COPPOCANALE CON NASELLO ANTISCIVOLO AGGANCIATO ALLALISTELLATURA ORIZZONTALE DI SEZIONE cm 4X4,COPPODI COPERTURA BLOCCATO AL COPPO CANALE CON GANCIOZINCATO, COMPRESA LA GROSSA TRAVATURA E OGNI AL-TRA PROVISTA NECESSARIA E LA POSA CON MALTA DI CALCE IDRAULICA DEI TEGOLONI SUI COLMI, SUGLI SPIGOLI DI DISPLUVIO E CONTRO I MURI. LA LISTELLATURA SARA' COSTITUITA DALLA SOVRAPPOSIZIONE ORIZZONTALE DI CORRENTI IN ABETE CON DISTANZA INTERASSIALE DI cm 38 INCHIODATI ALLA SOTTOSTANTE TRAVATURA USO TRIESTE CON COPPI DI COPERTURA DI COLORE NORMALE euro (settantadue/70)	m²	72,70
Nr. 19 01.A09.E40. 005	IMPERMEABILIZZAZIONE DI MURI CONTRO TERRA PREVIAIMPRIMITURA DELLA SUPERFICIE CON PRIMER BITUMINOSO IN FASE SOLVENTE E SUCCESSIVA APPLICAZIONE DI MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA, DELLO SPESSORE DI mm 4, ARMATA CON GEOTESSILE NON TESSUTO DI POLIESTERE PRODOTTO DA FILO CONTINUO E FLESSIBILITA' A FREDDO -10 GRADI CENTIGRADI CON MEMBRANA DI TIPO NORMALE euro (tredici/90)	m²	13,90
Nr. 20 01.A09.G50. 005	POSA IN OPERA DI MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO (LANA DI VETRO O DI ROCCIA, POLISTIROLO, POLIURETANO, MATERIALI SIMILARI) SIA IN ROTOLI CHEIN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL TRASPORTO EDEPOSITO A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO PER SUPERFICI IN PIANO E SIMILI euro (cinque/56)	m²	5,56
Nr. 21 01.A09.G50. 010	POSA IN OPERA DI MATERIALI PER ISOLAMENTO TERMICO (LANA DI VETRO O DI ROCCIA, POLISTIROLO, POLIURETANO, MATERIALI SIMILARI) SIA IN ROTOLI CHEIN LASTRE DI QUALSIASI DIMENSIONE E SPESSORE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO, IL TRASPORTO EDEPOSITO A QUALSIASI PIANO DEL FABBRICATO PER SUPERFICI VERTICALI O SIMILI euro (otto/68)	m²	8,68
Nr. 22 01.A10.A30. 005	RINZAFFO ESEGUITO CON MALTA DI CEMENTO SU PARETISOLAI, SOFFITTI, TRAVI, ECC, SIA IN PIANO CHE INCURVA, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI NEGLI ANGOLI, DELLE ZANCHE DI SEPARAZIONE TRA PARETI EORIZZONTAMENTI, E DELLA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DEL GESSO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO m² 1 E PER UNO SPESSORE FINO cm 2 euro (ventidue/60)	m²	22,60
Nr. 23 01.A10.B10. 005	INTONACO ESEGUITO CON GRASSELLO DOLCE, SU RINZAFFO, IN PIANO OD IN CURVA, ANCHE CON AGGIUNTA DI COLORANTI, COMPRESA L'ESECUZIONE DEI RACCORDI,DELLE ZANCHE E LA PROFILATURA DEGLI SPIGOLI IN CEMENTO CON ESCLUSIONE DI GESSO ESEGUITO FINO AD UN'ALTEZZA DI m 4,PER UNA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI ALMENO m² 1 euro (cinque/86)	m²	5,86
Nr. 24 01.A11.A10. 005	FORMAZIONE DI DRENAGGI O VESPAI A RIDOSSO DI MURATURE CON L'UTILIZZO DI CIOTTOLI FORNITI DALLA DITTA, PER QUANTITATIVI SUPERIORI A m³ 0.10 ESEGUITO A MACCHINA, COMPRESA L'ASSISTENZA DI UNOPERAIO euro (ventisette/70)	m³	27,70
Nr. 25	PROVVISTA, SPANDIMENTO E PIGIATURA DI GHIAIA NATURALE DI CAVA PER SOTTOFONDO DI PAVIMENTI,		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.A11.A20. 005	MARCIAPIEDI, BATTUTE DI CEMENTO ECC. PER UN VOLUME DI ALMENO m ³ 0,10 euro (quarantasette/40)	m ³	47,40
Nr. 26 01.A11.A40. 005	SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DI SPESSORE FINO A cm 15 FORMATO CON CALCESTRUZZO CEMENTIZIO AVENTE RESI-STENZA CARATTERISTICA DI kg/cm ² DI 150, PER OGNI cm DI SPESSORE E PER SUPERFICI DI ALMENO m ² 0,20 euro (due/99)	m ²	2,99
Nr. 27 01.A11.A40. 015	SOTTOFONDO PER PAVIMENTI DI SPESSORE FINO A cm 15 ESEGUITO IN CONGLOMERATO LEGGERO A BASE DI ARGILLA ESPANSA PER OGNI cm DI SPESSORE E PER SUPERFICI DI ALMENO m ² 0,20 euro (tre/17)	m ²	3,17
Nr. 28 01.A12.B60. 005	POSA IN OPERA DI ZOCCOLINI BATTISCOPA LEVIGATI ELUCIDATI DELLO SPESSORE cm 1 ALTEZZA DA cm 6 A10, COMPRESO LA SIGILLATURA DELL'INTONACO SUL BORDO SUPERIORE PER UNA LUNGHEZZA DI ALMENO m 2 euro (cinque/67)	m	5,67
Nr. 29 01.A12.B75. 005	POSA IN OPERA DI PAVIMENTO O RIVESTIMENTO ESEGUITO IN PIASTRELLE DI GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, ANCHE CON FASCIA LUNGO IL PERIMETRO ODISPOSTO A DISEGNI, REALIZZATA MEDIANTE L'USO DISPECIALE ADESIVO IN POLVERE A BASE CEMENTIZIA PER PIASTRELLE CERAMICHE, APPLICATO CON SPATOLA DENTATA PER UNO SPESSORE DI mm 2-5, ADDIZIONATO CON MALTA A BASE DI RESINE SINTETICHE ED IDROFOBANTI PER LA FORMAZIONE E SIGILLATURA DELLE FUGHE (mm 0-5), COMPRESA OGNI OPERA ACCESSORIA PER LA FORMAZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE ED ESCLUSO IL SOTTOFONDO O IL RINZAFFO PER UNA SUPERFICIE DI ALMENO m ² 0,20 euro (ventisei/80)	m ²	26,80
Nr. 30 01.A12.G00. 005	POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO DI PARETI CON PIASTRELLE RETTANGOLARI O QUADRATE, CON O SENZA BISELLO DATO IN OPERA CON MALTA CEMENTIZIA, CON GIUNTI SIGILLATI A CEMENTO BIANCO; ESCLUSO IL RINZAFFO IN CAOLINO, MAIOLICA SMALTATA O GRES CERAMICO, PER SUPERFICI DI ALMENO m ² 0,20 euro (ventinove/20)	m ²	29,20
Nr. 31 01.A12.G50. 020	RIVESTIMENTI IN TAVOLE LISCE OD IN PERLINE, REALIZZATI CON ELEMENTI UNITI A MASCHIO E FEMMINA, COMPRESA L'IMPRIMITURA AD OLIO E L'OPERA DELFALEGNAME PER L'ASSISTENZA ALLA POSA IN ABETE, DELLO SPESSORE INFERIORE A cm 2 euro (settantacinque/90)	m ²	75,90
Nr. 32 01.A12.G70. 005	POSA IN OPERA DI PERLINAGGIO COMPRESO IL MATERIALE NECESSARIO PER LA POSA DI QUALUNQUE SPESSORE E PER QUALSIASI TIPO DI LEGNAME euro (ventiotto/10)	m ²	28,10
Nr. 33 01.A12.H25. 005	POSA IN OPERA DI LASTRE IN PIETRA O MARMO, PER IL RIVESTIMENTO DI PARETI VERTICALI, LA CUI PROVISTA SIA COMPENSATA A METRO QUADRATO, INCLUSE LE GRAFFE PER L'ANCORAGGIO, L'IMBOTTITURA DALLA PIETRA CONTRO LE SUPERFICI DI APPOGGIO E LA SIGILLATURA DEI GIUNTI DI QUALUNQUE DIMENSIONE E SPESSORE euro (quarantacinque/10)	m ²	45,10
Nr. 34 01.A13.A30. 005	LAVORAZIONE A PUNTA FINA O GROSSA (BOCCIARDA) ESEGUITA IN OPERA SU PIETRE DURE euro (sessantasette/50)	m ²	67,50
Nr. 35 01.A15.A10. 005	POSA IN OPERA DI VETRI DI QUALUNQUE DIMENSIONE SU TELAI METALLICI OD IN LEGNO, MISURATI IN OPERA SUL MINIMO RETTANGOLO CIRCOSCRITTO, INCLUSO IL COMPENSO PER LO SFRIDO DEL MATERIALE TRASPARENTI E SOTTILI, NORMALI E FORTI euro (quindici/70)	m ²	15,70
Nr. 36 01.A17.A80. 005	FALSO TELAIO PER IL FISSAGGIO DEI SERRAMENTI ALLA MURATURA, DATO IN OPERA, MISURATO SULLO SVILUPPO EFFETTIVO IN LEGNO DI ABETE euro (trentanove/70)	m ²	39,70
Nr. 37 01.A17.B00. 090	SERRAMENTI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE ED INVETRIATE, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DEI BATTENTI, CON MODANATURA, INCASTRI E REGOLI PER VETRI, RIGETTO D'ACQUA CON GOCCIOLATOIO, ADEGUATO TELARONE (MINIMO DI cm 6X8) COMPRESA LA FERRAMENTA PESANTE, GLI OTTONAMI E L'IMPRIMITURA AD OLIO IN ABETE, DELLO SPESSORE DI mm 60 euro (duecentotrentacinque/00)	m ²	235,00
Nr. 38 01.A17.B30. 005	POSA IN OPERA DI SERRAMENTI PER FINESTRE, PORTE-BALCONE ED INVETRIATE PER QUALSIASI SPESSORE, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI IN QUALSIASI LEGNAME euro (trentaquattro/00)	m ²	34,00
Nr. 39 01.A17.B40. 085	PORTE INTERNE, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, MONTATE SU CHIAMBRANE O TELARONE, CON SPECCHIATURE PIENE OD A VETRI, CON MODANATURA ANCHE DI RIPORTO, COMPRESA LA FERRAMENTA PESANTE, GLI OTTONAMI, LE SERRATURE A DUE GIRI E MEZZO CON DUE CHIAVI E L'IMPRIMITURA AD OLIO (ESCLUSI I VETRI) IN ABETE, DELLO SPESSORE DI mm 40 euro (centonovantaotto/00)	m ²	198,00
Nr. 40 01.A17.B70. 005	POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE SEMPLICI O TAMBURATE, A PANNELLI OD A VETRI, DI QUALUNQUE FORMA, DIMENSIONE E NUMERO DI BATTENTI, PER QUALSIASI SPESSORE, MONTATE SU CHIAMBRANE O TELARONE IN QUALSIASI TIPO DI LEGNAME euro (trentasei/80)	m ²	36,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 41 01.A17.C60. 015	GELOSIE A GANGHERI, CON INTELAIATURE DELLO SPESSORE DI mm 45, CHIUSURA A GOLA DI LUPO IN UNA BATTUTA, COMPRESA LA FERRAMENTA E L'IMPRIMITURA AD OLIO IN ABETE euro (duecentosessantasette/00)	m²	267,00
Nr. 42 01.A17.G00. 005	VERNICIATURA CON VERNICE SINTETICA SPECIALE SU LEGNO euro (ventiquattro/40)	m²	24,40
Nr. 43 01.A18.A80. 005	INTELAIATURE METALLICHE PER LUCERNARI E VELARI, ANCHE CON PARTI APRIBILI, COMPRESO GOCCIOLATOIO IN LAMIERA, CERNIERA IN GHISA, SQUADRE PER COMANDI, SQUADRETTE FERMA VETRI, UNA RIPRESA ANTIRUGGINE IN PROFILATI NORMALI euro (cinque/73)	Kg	5,73
Nr. 44 01.A18.B15. 005	PROVVISTA E POSA DI PORTE IN FERRO COSTRUITE CONDUE LAMIERE AFFACCIAATE, SPESSORE 10/10 CON INTERPOSTO PANNELLO IGNIFUGO DELLO SPESSORE DI mm 30, IL TUTTO MONTATO SU ROBUSTA INTELAIATURA METALLICA. PER LA TENUTA AL FUMO SI PRESCRIVE UN GIOCO MASSIMO DI mm 5 E BATTUTA 5 VOLTE IL GIOCO. TUTTI I PROFILI E LE LAMIERE DOVRANNO ESSERE UNITE MEDIANTE SALDATURA RESISTENTI AL FUOCO PER 60 PRIMI ED A TENUTA DI FUMO. euro (duecentosei/00)	m²	206,00
Nr. 45 01.A18.B40. 005	CANCELLATE, INFERRIATE E SIMILI, IN ELEMENTI METALLICI, INCLUSA UNA RIPRESA DI ANTIRUGGINE. IN FERRO IN ELEMENTI TONDI, QUADRI, PIATTI O PROFILATI, CON DISEGNO SEMPLICE A LINEE DIRETTE euro (quattro/82)	Kg	4,82
Nr. 46 01.A18.C00. 005	POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN LAMIERA METALLICA. SERRAMENTI IN FERRO DI TIPO INDUSTRIALE, CANCELLI, CANCELLATE, INFERRIATE, RINGHIERE E SIMILI euro (uno/46)	Kg	1,46
Nr. 47 01.A18.E30. 005	PROVVISTA E POSA DI GRIGLIE METALLICHE CARREGGIABILI ALLE QUOTE DELLA PAVIMENTAZIONE FINITA, SU PREESISTENTE MANUFATTO COMPRESA LA MALTA CEMENTIZIA, I MATTONI OCCORRENTI E L'EVENTUALE TRASPORTO DAL LUOGO DI DEPOSITO AL SITO D'IMPIEGO CON L'ONERE DEL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE COMPLETE DI CONTROTELAIO FISSO E TELAIO MOBILE IN ELEMENTI AD L, DATE CON 2 MANI DI ANTIRUGGINE DELLE QUALI UNA STESA IN OFFICINA E L'ALTRA IN CANTIERE E SUCCESSIVA VERNICIATURA, DI DIMENSIONI E DISEGNI FORNITI DALLA DIREZIONE LAVORI, euro (sette/10)	Kg	7,10
Nr. 48 01.A18.G00. 010	ZINCATURA A CALDO ESEGUITA SECONDO LE NORME UNI 5744/66 CON ESCLUSIONE DI ALLUMINIO NEL BAGNO DIFUSIONE DI PROFILATI O PUTRELLE (ALTEZZA NON SUPERIORE Acm 10) PER PIANTONI DI RECINZIONI O CANCELLATE euro (zero/63)	Kg	0,63
Nr. 49 01.A18.G20. 005	POSA IN OPERA DI TARGHE METALLICHE SERIGRAFATE CON INDICAZIONE DI PRESCRIZIONI, DIVIETI, SEGNALEAZIONI ANTINFORTUNISTICHE ED ANTINCENDIO A NORMA DI LEGGE NELLE MISURE CORRENTI A SCELTA DELLA DIREZIONE LAVORI euro (sei/38)	cad	6,38
Nr. 50 01.A19.A20. 015	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI, INLAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N. 28, GRAFFATI, COMPRESO OGNI ACCESSORIO PER IL FISSAGGIO DEL DIAMETRO DI cm 10 euro (diciotto/00)	m	18,00
Nr. 51 01.A19.B00. 010	DOCCIONI DI GRONDA SAGOMATI, DATI IN OPERA, INLAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N. 26, MUNITI DI ROBUSTE CICOGNE A DISTANZA MASSIMA DI cm 50, COMPRESO LE SALDATURE DELLO SVILUPPO DI cm 33 euro (ventiquattro/80)	m	24,80
Nr. 52 01.A19.C10. 005	PROVVISTA E POSA IN OPERA DI FALDALI E CONVERSE,COMPRESO LE SALDATURE IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO DEL N.26 euro (quarantauno/20)	m²	41,20
Nr. 53 01.A19.E60. 005	RIMOZIONE DI APPARECCHIATURE IGIENICO SANITARIE IN QUALUNQUE PIANO DI FABBRICATO, COMPRESA LA SALITA O DISCESA DEI MATERIALI, LO SGOMBERO DEI DETRITI ED IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE LAVABI, LAVELLI, VASI ALL'INGLESE, BIDET, ORINATOI TIPO SOSPESI, BOYLER ECC. euro (trentatre/90)	cad	33,90
Nr. 54 01.A20.E30. 005	TINTA ALL'ACQUA (IDROPITTURA) A BASE DI RESINESINTETICHE, CON UN TENORE DI RESINE NON INFERIORE AL 30%, LAVABILE, AD UNA O PIU' TINTE A PIU' RIPRESE SU FONDI GIA' PREPARATI SU INTONACI INTERNI euro (tre/98)	m²	3,98
Nr. 55 01.A20.E30. 010	idem c.s. ...SU INTONACI ESTERNI euro (otto/11)	m²	8,11
Nr. 56 01.A20.E60. 005	APPLICAZIONE FISSATIVO SU SOFFITTI E PARETI INTERNE euro (uno/47)	m²	1,47
Nr. 57 01.A20.E60.	APPLICAZIONE FISSATIVO SU MURI ESTERNI, FACCIAE, SCALE, PORTICATI, AN-DRONI E SIMILI euro (due/97)	m²	2,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 58 01.A23.B50. 005	POSA DI CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO O VIBRATO INCASSERO METALLICO, RETTI O CURVI, COMPRENDENTE: - LO SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ED AL SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO SECONDO LE QUOTE STABILITE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI; - IL TRASPORTO DEI MATERIALI DI RICUPERO AI MAGAZZINI COMUNICAZIONE E DEI MATERIALI DI RIFIUTO ALLE DISCARICHE; - IL SOTTOFONDO PER IL LETTO DI POSA IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO DELLO SPESSORE DI cm 15 E DELLA LARGHEZZA DI cm 35 (CEMENTO kg 150/m³ - SABBIA m³ 0.400 - GHIAIETTA m³ 0.800); IL RINFIANCO IN CALCESTRUZZO COME SOPRA; - LO SCARICO; - L'ACCATASTAMENTO E LE GARANZIE CONTRO LE ROTTURE; - LA MANO D'OPERA PER L'INCASTRO A MASCHIO E FEMMINA; - LA SIGILLATURA DELLE SUPERFICI DI COMBACIO A MEZZO DI MALTA DI CEMENTO POSATA A kg 600/m³; - LA RIFILATURA DEI GIUNTI; IL RIPASSAMENTO DURANTE E DOPO LA POSA CORDOLI AVENTI SEZIONE RETTANGOLARE DI cm 10X25; CON SCAVO PER FAR POSTO AL CORDOLO ESEGUITO A MACCHINA; CON IL RINFIANCO DI SEZIONE TRIANGOLARE AVENTE cm 15 DI BASE E cm 15 DI ALTEZZA euro (undici/50)	m	11,50
Nr. 59 01.A23.C80. 010	POSA DI PAVIMENTAZIONE IN MARMETTE AUTOBLOCCANTI DI CALCESTRUZZO PRESSATO E VIBRATO, COMPRENDENTE LA PROVVISTA E LO STENDIMENTO DELLA SABBIA PER IL SOTTOFONDO DELLO SPESSORE DA cm 4 A cm 6, LA COMPATTAZIONE CON PIASTRA VIBRANTE DEI BLOCHETTI E LA CHIUSURA DEGLI INTERSTIZI TRA UN ELEMENTO E L'ALTRO MEDIANTE LAVATURA E SCOPATURA DELLO SPESSORE DI cm 7 E 8 euro (dieci/60)	m²	10,60
Nr. 60 01.P05.B50.0 05	CORDOLI IN CEMENTO PRESSATO RETTI O CURVI, CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DELLA CITTA', ATTUALMENTE IN VIGORE, IN PEZZI DI LUNGHEZZA NON INFERIORE A m 0,80 CON SMUSSO ARROTONDATO SEZ. RETTANGOLARE cm 10X25 - kg/m 54 CIRCA euro (quattro/38)	m	4,38
Nr. 61 01.P07.B45.0 05	PROVVISTA DI PIASTRELLE PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO A TUTTO SPESSORE, PRIVO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON SUPERFICIE A VISTA TIPO NATURALE O TIPO ANTISDRUCCIOLO NEI FORMATI 20X20 - 30X30 - 40X40 euro (ventidue/90)	m²	22,90
Nr. 62 01.P07.B48.0 05	PROVVISTA DI ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES CERAMICO FINE PORCELLANATO, OTTENUTO DA IMPASTO DI ARGILLE NOBILI, DI TIPO OMOGENEO A TUTTO SPESSORE, PRIVO DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE, INASSORBENTE, ANTIGELIVO, ALTAMENTE RESISTENTE AGLI ATTACCHI FISICI E CHIMICI, CON BORDI ARROTONDATI O A SQUADRA, COMPRESI I PEZZI SPECIALI (ANGOLI ESPIGOLI) NEL FORMATO 10X20 euro (otto/79)	m	8,79
Nr. 63 01.P08.A10. 035	TUBI IN PVC SERIE NORMALE LUNGHEZZA m 3 DIAMETRO ESTERNO cm 16 euro (sedici/10)	cad	16,10
Nr. 64 01.P09.A10. 015	LASTRE DI POLISTIROLO ESPANSO STAMPATE, PER L'ISOLAMENTO TERMICO DI SOLAI E PARETI; PREZZO AL cm DI SPESSORE DENSITA' 30 kg/m³, CON MARGINATURA A BATTENTE euro (uno/13)	m²	1,13
Nr. 65 01.P09.B65.0 30	LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN PANNELLI DELLE DIMENSIONI DI cm 100X50, SU SOTTOFONDO IN CARTA, DELLA DENSITA' DI 50 kg/m³; CON ADEGUATA PROTEZIONE DI BARRIERA AL VAPORE SPESSORE mm 80 euro (cinque/63)	m²	5,63
Nr. 66 01.P09.B88.0 20	PROVVISTA DI PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA IDROREPELLENTE LEGATA CON RESINE TERMOINDURENTI, PER ISOLAMENTI TERMOACUSTICI, RIVESTITI SU UNAFACCIA CON STRATO BITUMINOSO ARMATO CON VELO DI VETRO E FILM IN POLIPROPILENE, AVENTI DENSITA' NON INFERIORE A 150 kg/m³, ELEVATA RESISTENZA A COMPRESSIONE E STABILITA' DIMENSIONALE, CERTIFICATI PER LA CLASSE 0 DI REAZIONE AL FUOCO SPESSORE mm 60 euro (dieci/30)	m²	10,30
Nr. 67 01.P09.C17.0 10	LANA DI ROCCIA PER ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI IN ROTOLI CON SUPPORTI DI CARTA GOFFRATA E CARTONE BITUMATO TRAPUNTATI PESO g/m² 80-100 ROTOLI DA m 5X1 - SPESSORE mm 50 euro (quattro/22)	m²	4,22
Nr. 68 01.P10.F55.0 05	BARRIERA A VAPORE PER MANTI SINTETICI DI IMPERMEABILIZZAZIONE IN POLIETILENE DELLO SPESSORE DI mm 0,3 euro (uno/19)	m²	1,19
Nr. 69 01.P10.F58.0 10	STRATO SEPARATORE GEOTESSILE NON TESSUTO IN POLIPROPILENE PER MANTI SINTETICI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DEL PESO DI GR. 300 euro (uno/31)	m²	1,31
Nr. 70 01.P11.B42.0 40	MARMETTE AUTOBLOCCANTI IN CALCESTRUZZO CEMENTIZIO VIBRATO E PRESSATO AD ALTA RESISTENZA (RESISTENZA CARATTERISTICA 500 kg/cm²) PER PAVIMENTAZIONI ESTERNE, CON DISEGNO A SCELTA DELLA CITTA' SPESSORE cm 7-8 COLORE ROSSO - GIALLO - NERO euro (diciassette/50)	m²	17,50
Nr. 71	SERIZZO ANTIGORIO IN LASTRE DELLO SPESSORE DI cm 2		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
01.P18.A70.015	euro (cinquantasei/90)	m²	56,90
Nr. 72	idem c.s. ...SPESSORE DI cm3		
01.P18.A70.020	euro (settantanove/80)	m²	79,80
Nr. 73	SERIZZO SCURO DI VALMASINO IN LASTRE DELLO SPESSORE DI cm2		
01.P18.A80.015	euro (novantaquattro/80)	m²	94,80
Nr. 74	LEVIGATURA E LUCIDATURA A PIOMBO DELLE COSTE VISTE DI LASTRE GIA' REFILATE DI SEGA, PER OGNI cm DI		
01.P19.A30.005	SPESSORE - EFFETTUATE IN LABORATORIO PER PIETRE DURE euro (tre/93)	m	3,93
Nr. 75	SMUSSO AGLI SPIGOLI, ESEGUITO IN LABORATORIO, DELLA LARGHEZZA FINO A cm 1 LISCIATO DI MOLA PER		
01.P19.B20.005	PIETRE DURE euro (quattro/29)	m	4,29
Nr. 76	FORMAZIONE DI GOCCIOLATOIO A MOLA PER PIETRE DURE		
01.P19.C10.005	euro (due/86)	m	2,86
Nr. 77	VETRATE ISOLANTI TERMOACUSTICHE TIPO VETROCAMERAFORMATE DA DUE LASTRE DI CRISTALLO, NORMALE		
01.P20.B00.010	O ANTISFONDAMENTO, E INTERPOSTA INTERCAPEDINE DI mm6-9-12 (COEFFICIENTE DI TRASMISSIONE TERMICA K=2.9 CAL/ORA m²GRADI C.) COMPLETE DI PROFILATI DISTANZIATORI, GIUNTI ELASTICI, SALI DISIDRATANTI ETC.; I VETRI ANTISFONDAMENTOSONO COSTITUITI DA DUE LASTRE CON INTERPOSTA PELLICOLA DI POLIVINILBUTIRRALE CRISTALLO mm 4 + CRISTALLO mm 4 euro (trentasette/00)	m²	37,00
Nr. 78	CARTELLI DI SEGNALETICA DI SICUREZZA, SALVATAGGIO E INFORMAZIONE NELLE SOTTOELEATE MISURE E		
01.P23.H25.045	CARATTERISTICHE IN ALLUMINIO SMALTATO - cm 50X70 euro (quindici/80)	cad	15,80
Nr. 79	NOLO DI GRU A TORRE COMPRESO L'ONERE DEL MANOVRATORE ADDETTO PER IL TEMPO DI EFFETTIVO IMPIEGO		
01.P24.E65.005	CON SBRACCIO FINO A m 20 euro (quarantaquattro/50)	h	44,50
Nr. 80	NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO ESEGUITO CON TUBO - GIUNTO, COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO,		
01.P25.A60.005	SMONTAGGIO E UN PIANO DI LAVORO REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI cm 5 E/O ELEMENTI METALLICI, CON RELATIVO SOTTO PIANO NONCHE' OGNI ALTRO DISPOSITIVO NECESSARIO PER LA CONFORMITA' ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI; (LA MISURAZIONE VIENE EFFETTUATA IN PROIEZIONE VERTICALE). PER I PRIMI 30 GIORNI euro (otto/32)	m²	8,32
Nr. 81	idem c.s. ...VERTICALE). PER OGNI MESE OLTRE AL PRIMO		
01.P25.A60.010	euro (uno/49)	m²	1,49
Nr. 82	AFFITTO DI STECCATO (FINO A 12 MESI) FORMATO CONTAVOLE RIFILATE DI cm 3 E CON PIANTONI RIQUADRATI		
01.P25.B80.005	ALLA SEGA E PERFETTAMENTE INTESTATI, COMPRESO IL MONTAGGIO E LO SMONTAGGIO euro (dodici/90)	m²	12,90
Nr. 83	NOLO DI PIANO DI LAVORO, IN LEGNO, REGOLAMENTARE COMPRESO LA STRUTTURA DI SOSTEGNO,		
01.P25.C20.005	L'APPONTAMENTO E IL DISARMO SINO A m 3 DI ALTEZZA PER UN PERIODO DI 30 GIORNI MISURATO IN PROIEZIONE ORIZZONTALE euro (quattro/67)	m²	4,67
Nr. 84	NOLO DI PIANO DI LAVORO, IN LEGNO, REGOLAMENTAREPER OGNI MESE OLTRE IL PRIMO, MISURATO IN PROIE-		
01.P25.C25.005	ZIONE ORIZZONTALE euro (zero/62)	m²	0,62
Nr. 85	LANTERNA OMOLOGATA, A LUCE ROSSA O GIALLA, PER SEGNALE D'INGOMBRO, ALIMENTATA CON		
01.P25.C40.005	ACCUMULATORE,COMPRESO L'OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO, LA MANO D'OPERA NECESSARIA AL POSIZIONAMENTO E ALLA SORVEGLIANZA NOTTURNA PER OGNI NOTTE euro (due/24)	cad	2,24
Nr. 86	Ascensore idraulico kg 480 - 6 persone per edifici residenziali. Installato in vano proprio, macchinario in basso, motore elettrico trifase		
02.P01.A02.020.010	ad una velocità, con pistone laterale indiretto, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 950x1300, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 800; porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici, meccanici ed idraulici: a 4 fermate, 0,62 m/s euro (quarantaduemilaquattrocentodue/80)	cad	42'402,80
Nr. 87	Ascensore idraulico kg 480 - 6 persone per edifici residenziali. Installato in vano proprio, macchinario in basso, motore elettrico trifase		
02.P01.A02.020.030	ad una velocità, con pistone laterale indiretto, cabina con un solo ingresso dimensioni mm 950x1300, rivestita in lamiera plastificata, porta di cabina con movimento automatico, apertura mm 800; porte di piano automatiche come quelle della cabina, compreso tutti gli accessori elettrici, meccanici ed idraulici: per 1 fermata in meno (corsa m 3,30) euro (quattromilasettecentoottantaotto/02)	cad	4'788,02
Nr. 88	Demolizione completa impianti elettrici esistenti compreso l'allontanamento dal fabbricato del materiale di risulta: Impianto luce		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05.P71.A10.005	euro (novantauno/80)	cad	91,80
Nr. 89 06.A45.M.01.A 010	Posa in opera di centralina di controllo e di comando per impianti anti-intrusione, inclusi tutti i collegamenti p.o. centrale di controllo e comando a 3 zone euro (centoquattordici/40)	cad	114,40
Nr. 90 06.A48.C.01.A 030	Posa in opera di puntazze di messa a terra del tipo a croce o a tubo, completi di appositi morsetti di collegamento entro pozzetti ispezionabili. p.o. di puntazza a croce o a tubo da 3 m euro (undici/96)	cad	11,96
Nr. 91 06.P45.M.01.A 010	Centrali di controllo e comando composta da 3 zone (di cui uNa per il controllo dell'impianto), dotata di protezione antisradicamento e di microsWitch contro l'apertura comandata da chiave elettronica esclusa batteria centrale di controllo e comando a 3 zone euro (centoquarantanove/76)	cad	149,76
Nr. 92 06.P45.M.02.B 010	Alimentatori supplementari da esterno autoprotetti contro i cortocircuiti contenuti in box autoprotetti contro l'apertura segnalazioni ottiche: presenza tensione di rete, batteria scarica corrente disponibile verso i carichi esterni minore o uguale ad 1 A alimentatore da esterno autoprotetto euro (centoventidue/72)	cad	122,72
Nr. 93 06.P48.B.01.C 015	Puntazze di messa a terra in acciaio ramato prolungabili ad innesto (copperweld); spessore del rame circa 50 micron puntazza in acciaio ramato l = 1.5 m d = 20 mm euro (nove/35)	cad	9,35
Nr. 94 06.P48.B.02.A 015	Bandelle per il collegamento delle puntazze alle calate bandella collegamento puntazza lunghezza 10 m euro (trentaquattro/01)	cad	34,01
Nr. 95 08.P01.I 25 050	Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa euro (cinquantatre/00)	cad	53,00
Nr. 96 08.P03.G 23 005	Costruzione di pozzetto tubolare di qualunque profondita' in calcestruzzo armato del diametro interno di cm 100, spessore minimo delle pareti di cm 15, di soletta di copertura, compresa la scala di discesa in acciaio inox, l'elemento prefabbricato terminale di raccordo al piano stradale, e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (duecentoquarantaotto/57)	m	248,57
Nr. 97 08.P03.H 01 020	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfiango in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 16 euro (undici/69)	m	11,69
Nr. 98 18.A04.I02.0 10	Soletta areata realizzata con moduli preformati in materiale plastico a forma di igloo comprensiva di sottofondo in calcestruzzo (magrone) per la formazione del piano di posa di spessore minimo 5 cm, fornitura e posa in opera dei moduli e di successiva gettata in c.l.s. per il riempimento dei vuoti e per la realizzazione della soletta superiore di spessore minimo cm 8 armata con rete elettro-saldata, in opera per impiego di moduli con un'altezza superiore a 30 cm: euro (quarantanove/40)	m²	49,40
Nr. 99 N.P. 01	Provvista di box per ufficio euro (quattrocentocinque/54)	cad	405,54
Nr. 100 N.P. 02	idem c.s. ...box per servizi euro (quattrocentoventisei/30)	cad	426,30
Nr. 101 N.P. 03	Provvista e posa di teli traspiranti per il contenimento delle polveri e la segregazione dei ponteggi euro (uno/74)	m2	1,74
Nr. 102 N.P.04	Provvista e posa di velux fornito completo di vetro camera , faldaleria accessoria, serratura per chiusura verniciato e posati in opera di dimensioni standard 70x90 euro (seicento/00)	m2	600,00
Nr. 103 N.P.05	Recupero portoncino in ferro , con fornitura e posa di nuova ferramenta , ripristino dello stesso con verniciatura previe due men di tinta applicate su mano di antiruggine euro (settecento/00)	a corpo	700,00
Nr. 104 N.P.06	Porta metallica di cantina fornita completa di controtelaio, serramenta pesante e serratura posata in opera euro (sessantacinque/00)	m2	65,00
Nr. 105 N.P.07	Bocca di lupo prefabbricata , luce cm. 125,altezza cm. 160, distanza parete cm. 60, spessore minimo pareti cm. 10-8 completa di fondo con foro drenaggio, in calcestruzzo vibrocompresso, armato con fibre in acciaio mm. 50x1 atte a sopportare la spinta del terreno sistema di ancoraggio a scomparsa tasselli posata in opera per aerazione CT complet di grigliato soprastante euro (cinquecento/00)	cadauno	500,00
Nr. 106 N.P.08	Formazione di solaio in lastre predalles euro (novantaotto/00)	m2	98,00
Nr. 107	Lastra Sottocoppo monostrato di colore nero, spessore 25/10 mm, realizzata con fibre naturali bitumate con profilo ondulato per		

COMMITTENTE:

[illegible]