

POLO COMMERCIALE VIA MUSINE' E PIAZZA MACARIO

Comune di Pianezza

DEV 02



OB|A studio di architettura

Oscar Battagliotti Architetto



QUADRO CONOSCITIVO GENERALE E OBBIETTIVO DELL'INTERVENTO

A) INTRODUZIONE

Gli interventi in progetto riguardano la riqualificazione del polo commerciale ricadente negli attuali Ambiti Tc2.32 e IC 2.37 di P.R.G.C., formati da un fabbricato a destinazione commerciale e dall'area mercatale di Piazza Macario, ovvero le aree comprese di Via Musiné e via Don Bosco.

Il presente studio di fattibilità intende illustrare un progetto mirato alla riqualificazione dell'area ed alla valorizzazione delle attività commerciali, mediante una serie di interventi volti sia alla riorganizzazione degli spazi esistenti attraverso la ricollocazione degli attuali esercizi commerciali, sia all'inserimento di nuove attività economiche al fine di aumentare l'offerta commerciale dell'area attraverso l'aggiunta di categorie quali la somministrazione e la farmacia. Il tutto con un particolare riguardo alla progettazione delle aree esterne comuni e alla qualità architettonica dell'intero dell'intervento.

L'ipotesi di ricollocare il fabbricato esistente è dettata anche dalla presenza del traliccio dell'alta tensione in prossimità del fabbricato, viste le problematiche che questa vicinanza comporta.

B) SITUAZIONE ATTUALE

I lotti oggetto dell'intervento sono due, fra loro separati da via Musinè.

Il primo, posto più a nord della via, è occupato dal polo commerciale. Il secondo è formato dall'area mercatale fra Via Musinè e Via Don Bosco e dall'attigua area verde.

Attualmente il polo commerciale ospita n.9 attività fra esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, collocati all'interno di un fabbricato costruito negli anni 80' sul quale grava un diritto di superficie da parte del Comune di Pianezza. La distribuzione di tale offerta è meglio descritta successivamente.

L'area mercatale di Piazza Macario, invece, si sviluppa su circa 3000 mq, ospita il mercato del sabato mattina e comprende n.29 postazioni e un basso fabbricato che ospita i wc pubblici.

C) COMPATIBILITA' URBANISTICA E FATTIBILITA' TECNICA DEL PROGETTO

La fattibilità dell'intervento è legata alla permuta dall'area.

Il progetto, compatibilmente con la variante di P.R.G.C., prevede:

- la demolizione del fabbricato esistente che attualmente ospita le attività commerciali, oltre alla demolizione di altri 3 piccoli fabbricati, posti sul lotto contiguo, di servizio all'area mercatale (wc pubblico, ecc);
- la realizzazione di una nuova area mercatale e di un'area destinata a parcheggio pubblico negli Ambiti Dr 2.37 ic 2.32 p 2.32;
- la realizzazione di un nuovo complesso a destinazione commerciale, posto sull'altro lotto, ricadente in Ambito Dr 2.37 Tc.37-p 2.37.3

La Superficie Utile Lorda massima ammessa per l'intervento in progetto è di 2.800 mq e potrà essere occupata fino a 1.900 mg da medie strutture di vendita di cui 1.200 mg circa per una media struttura di

vendita con offerta alimentare e/o mista (M-SAM) e il resto da medie strutture di vendita con offerta extralimentare (M-SE). La restante SLP potrà essere occupata da esercizi di vicinato , attività di somministrazione e/o una farmacia.

Le aree da dismettere a Standard, necessarie per la realizzazione del nuovo complesso, sono quelle di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i. pari al 100% S.L.P., ovvero 2.800 mq, di cui almeno il 50 %, pari a 1.400 mq, da destinarsi a parcheggio pubblico. Tale superficie verrà ampliamente soddisfatta dalle aree a parcheggio p 2.37.3 - p 2.32 le quali verranno poste rispettivamente in prossimità del nuovo complesso commerciale ed a confine con l'area mercatale.

A fronte di un volume di progetto pari a 11.200 mc, si prevede il reperimento di un'area a parcheggio privato, pari a 1/10 del volume, in adiacenza al nuovo centro commerciale, in Ambito p2.37.3.

Il complesso sarà servito da circa 150 posti auto di nuova realizzazione, (33 nei pressi del polo commerciale, 39 nel parcheggio pubblico dell'area mercatale che a sua volta ne somma altri 80 circa) supportati da ulteriori circa 45 posti auto limitrofi già esistenti.

Il progetto prevede la realizzazione di un complesso immobiliare che si sviluppa in maniera lineare, con antistante una piazza pedonale avente funzione di spazio di relazione sociale.

La media struttura di vendita occuperà la porzione adiacente all'area a parcheggio, in modo da consentire l'agevole spostamento dei carrelli, e si estenderà in prossimità del confine edificabile, mentre le altre unità commerciali verranno progressivamente ridotte di dimensione, mantenendo il filo di costruzione lungo la strada di accesso retrostante e arretrando gli ingressi alle attività, in modo da creare un movimento volumetrico in facciata.

Completerà il complesso un piccolo fabbricato distaccato, posto a delimitazione dell'angolo del lotto, adibito a somministrazione (bar), in modo tale da generare così uno spazio tra i fabbricati, tipo piazzetta, al fine di poter posizionare dei tavolini nel periodo estivo

Il lotto presenta un importante dislivello altimetrico, pari a circa 2 mt di differenza dal punto più basso in corrispondenza di via Musinè al punto più alto nel parcheggio al lato opposto. Tale differenza di quote si riflette anche sul progetto e viene compensato mediante la realizzazione di due terrazzamenti sulla piazza che, unitamente alle aree verdi, organizzano gli spazi esterni e conferiscono prestigio agli spazi di relazione antistanti gli ingressi alle unità commerciali.

Per quanto concerne l'altro lotto, il progetto prevede la realizzazione di un'area mercatale di circa 3.345 mq, e di un'area a parcheggio pubblico di circa 1.800 mq, inframezzate da un basso fabbricato da adibire a bagni pubblici, a seguito della demolizione di quelli attualmente esistenti.



TAV. A1



D) SOSTENIBILITA' FINANZIARIA

Qui di seguito vengono esposti due principi volti a verificare la fattibilità finanziaria dell'operazione, che si basano su due diverse ipotesi di permuta dei fabbricati derivanti dall'intervento. Il primo valuta la permuta delle unità "AL GREZZO", il secondo prende in considerazioni gli aspetti di una permuta delle unità "AL FINITO"

Verranno pertanto allegati due diversi quadri economici sommari, redatti basandosi su alcuni principi di carattere economico-finanziario attinenti alle due ipotesi, come di seguito illustrato.

IPOTESI 1: PERMUTA DELLE UNITA' AL GREZZO AVANZATO

Qui di seguito vengono specificate le voci riportate nel "QUADRO ECONOMICO SOMMARIO" ipotizzando una vendita/permuta delle unità costituenti il complesso commerciale consegnato al GREZZO AVANZATO. Con la dicitura di grezzo avanzato si intende l'involucro finito comprensivo dei serramenti esterni e la realizzazione all'interno di un blocco servizi-spogliatoi, il tutto al grezzo nelle restanti parti quali pavimenti, impianti elettrici e meccanici che dovranno essere personalizzati degli utilizzatori.

D1) CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

L'intervento prevede la realizzazione di 2.800 mq di S.L.P. di cui però solo 1.779 mq sono soggetti a oneri di urbanizzazione (comprensivi di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) poiché i restanti 1.021 mq sono di ricollocazione pertanto non soggetti a oneri di urbanizzazione. Il Costo di Costruzione invece viene stimato sull'intera superfice di 2800 mq.

L'ammontare totale del contributo di costruzione è il seguente:

Oneri di urbanizzazione primaria 1.779 mq x $60 \in /mq = 106.295, 25 \in da \ scomputare$ Oneri di urbanizzazione secondaria 1.779 mq x $11 \in /mq = 18.804, 03 \in da \ scomputare$ Costo di costruzione $\underbrace{1.500.000 \in x \ 5\%}_{\text{Tot. complessivo}} = 75.000, 00 \in da \ corrispondere$ $\underbrace{75.000, 00 \in da \ corrispondere}_{\text{Tot. complessivo}} = 200.099, 28 \in da \ scomputare$

Di tale importo si ipotizza uno scomputo pari a € 125.099,28 ovvero gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (106.295,25€ + 18.804,03€), mentre non è ipotizzabile scomputare gli oneri derivanti dal costo di costruzione pari a 75.000 € che dovranno essere corrisposti al Comune.

D2) COSTRUZIONE

Il costo di costruzione del nuovo complesso, comprensivo delle opere in demolizione, della realizzazione delle nuove costruzioni, della piazza pedonale e dell'area a parcheggio privato è stato stimato nel quadro economico in Euro 2.332.280,00.

In tale importo, oltre alla costruzione del complesso commerciale venduto e/o permutato al grezzo avanzato, è compresa la realizzazione di tutte le opere esterne.

Per la determinazione del costo suddetto è stato individuato un importo di costruzione di 700 €/mq per i fabbricati, calcolando 2.800 mq di SLP e di 80 €/mq per le aree esterne (1.700 mq area a parcheggio privato + 1.700 mq piazzetta pedonale).

D3) OPERE DI URBANIZZAZIONE

L'ammontare delle opere di urbanizzazione, necessarie per la realizzazione dell'area a parcheggio pubblico 2.37.3 e dell'area mercatale 2.332, viene stimata in 80 €/mq per un ammontare complessivo si **Euro 411.600,00.**

Detto importo è notevolmente superiore rispetto all'importo derivante dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, per un ammontare pari a 286.500,72 € (Importo totale opere 411.600 - 125.099,28 importo oneri previsti a scomputo).

Nel quadro economico si è pertanto ipotizzato di mettere a disposizione il corrispettivo previsto per il diritto di superficie, pari a 159.509,81 €, andando a compensare il costo della realizzazione delle opere di urbanizzazione, necessarie per la realizzazione dell'area mercatale e del parcheggio pubblico.

(Vedi voce Scomputi e Riconoscimenti, rigo E _ Quadro economico sommario),

Così facendo le opere di urbanizzazione da realizzare avrebbero tuttavia ancora un extra costo pari a 126.990,91 € (286.500,72 - 159.509,81), costo a carico dell'impresa appaltatrice.

D4) SPESE TECNICHE

Le spese tecniche vengono stimate pari al 10% dell'ammontare delle opere da realizzare (costo di Costruzione fabbricato + Opere di Urbanizzazione) ed ammontano a **Euro 274.388,00**.

D6) COSTO TOTALE OPERAZIONE

Il costo complessivo dell'investimento, nei termini sopra descritti, è pertanto pari a Euro 2.933.677.19

Rimangono esclusi dai costi suddetti i costi finanziari non determinati.

D5) RICAVI

Affinché l'operazione possa essere considerata economicamente fattibile è stato previsto un utile lordo minimo pari al 20% del costo dell'opera e si sono determinati di conseguenza i corrispettivi valori di permuta e di vendita, che garantiscono tale percentuale di utile.



RELAZIONE





QUADRO ECONOMICO SOMMARIO

PERMUTA AL 100 % slp GREZZO AVANZATO

	COST			
descrizione	superficie	€/mq	importo	Totale
ACQUISTO				-
Acquisto immobile esistente	1.021 mq		permuta	
Costo di ricollocazione attività esistenti			***	
Ricollocamento antenna			***	
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE				200.099,28
Oneri di urbanizzazione primaria	1.779 mq	60 €/mq	106.295,25€	da scomputare
Oneri di urbanizzazione secondaria	1.779 mq	11 €/mq	18.804,03 €	da scomputare
	€			
Costo di costruzione	1.500.000	5%	75.000,00 €	da corrispondere
COSTRUZIONE	-			2.332.280,00
Demolizione fabbricato commerciale			50.000,00€	
Demolizione bagni area mercatale			6.000,00€	
Demolizione tettoia esistente e ricostruz	ione		50.000,00€	
Ricollocamento antenna			25.000,00€	
Slp nuova costruzione (al grezzo)	2.800 mq	700 €/mq	1.960.000,00€	
Piazza interna pedonale	1.700 mq	80 €/mq	136.000,00€	
Area parcheggio privata 2.37.3	1.316 mq	80 €/mq	105.280,00€	
OPERE DI URBANIZAZZIONE			**	411.600,00
Area parcheggio pubblica 2.37.3	1.800 mq	80 €/mq	144.000,00€	
Area Mercatale 2.32	3.345 mq	80 €/mq	267.600,00€	
SCOMPUTI E RICONOSCIMENTI				- 284.690,09
Scomputo oneri urbanizzazione primaria	e secondaria		- 125.099,28€	
Trasformazione diritto di superficie	1.021 mq		- 159.590,81€	
SPESE TECNICHE				274.388,00
Spese tecniche	(C+D)	10%	274.388,00€	
COSTO TOTALE	2.800 mg			2.933.677,19 €

	RICAVI m	inimi		
descrizione	superficie	€/mq	importo	Totale
Slp nuova costruzione grezzo slp esistente convenzionata	2.800 mq 1.021 mq	permuta 100) % grezzo	
Nuova slp libera	1.779 mq	1.979 €/mq	3.520.412,63 €	2 520 412 62 6
TOTALE	2.800 mq			3.520.412,63 €

UTILI	
TOTALE	586.735,44 €


E) CONCLUSIONI

In conclusione si può affermare che, nell'ipotesi di una permuta e vendita al grezzo avanzato delle unità commerciali, l'intervento è da ritenersi economicamente vantaggioso se, oltre alla realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed alla realizzazione di opere di urbanizzazione a compensazione dell'importo dovuto per la retribuzione del diritto di superficie si rispettano i valori di permuta e di vendita riportati nella seguente tabella

TABELLA DELLA VARIABILITA' DEI PREZZI DI VENDITA IN BASE ALLA % DI PERMUTA

permuta grezzo	superficie complessiva di permuta	superficie complessiva vendibile	utile		prezzo minimo al grezzo
100%	1.021 mq	1.779 mq	586.735,44 €	20,00%	1.979 €/mq
90%	919 mq	1.881 mq	586.735,44€	20,00%	1.871 €/mq
80%	817 mq	1.983 mq	586.735,44€	20,00%	1.775 €/mq
70%	715 mq	2.085 mq	586.735,44€	20,00%	1.688 €/mq
60%	613 mq	2.187 mq	586.735,44€	20,00%	1.609 €/mq
50%	511 mq	2.290 mq	586.735,44€	20,00%	1.538 €/mq

GRAFICO DELLA VARIABILITA' DEI PREZZI DI VENDITA IN BASE ALLA % DI PERMUTA





RELAZIONE / QUADRO ECONOMICO SOMMARIO



IPOTESI 2: PERMUTA DELLE UNITA' AL FINITO

Qui di seguito vengono specificate le voci riportate nel "QUADRO ECONOMICO SOMMARIO" ipotizzando una permuta delle unità costituenti il complesso commerciale consegnato al FINITO.

D1) CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

L'intervento prevede la realizzazione di 2.800 mq di S.L.P. di cui però solo 1.779 mq sono soggetti a oneri di urbanizzazione (comprensivi di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria) poiché i restanti 1.021 mg sono di ricollocazione pertanto non soggetti a oneri di urbanizzazione. Il Costo di Costruzione invece viene stimato sull'intera superfice di 2800 mg.

L'ammontare totale del contributo di costruzione è il seguente:

Oneri di urbanizzazione primaria 1.779 mg x 60 €/mg = 106.295,25 € da scomputare Oneri di urbanizzazione secondaria 1.779 mg x 11 €/mg = 18.804,03 € da scomputare Costo di costruzione 1.500.000 € x 5% = 75.000,00 € da corrispondere Tot. complessivo = 200.099.28 €

Di tale importo potranno si ipotizza uno scomputo pari a € 125.099,28 ovvero gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (106.295,25€ + 18.804,03€), mentre non è ipotizzabile scomputare gli oneri derivanti dal costo di costruzione pari a 75.000 € che dovranno essere corrisposti al Comune.

D2) COSTRUZIONE

Il costo di costruzione del nuovo complesso, comprensivo delle opere in demolizione, della realizzazione delle nuove costruzioni consegnate finite in tutte le loro parti, della piazza pedonale e dell'area a parcheggio privato è stato indicato nel quadro economico in Euro 3.452.280.

Per la determinazione del costo suddetto è stato stimato un importo di costruzione di 1.100 €/mq per i fabbricati, calcolando 2.800 mq di SLP e di 80 €/mq per le aree esterne (1.700 mg area a parcheggio privato + 1.700 mg piazzetta pedonale).

D3) OPERE DI URBANIZZAZIONE

L'ammontare delle opere di urbanizzazione, necessarie per la realizzazione dell'area a parcheggio pubblico 2.37.3 e dell'area mercatale 2.332, viene stimata in 80 €/mq per un ammontare complessivo si Euro 411.600,00.

Detto importo è notevolmente superiore rispetto all'importo derivante dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, per un ammontare pari a 286.500,72 € (Importo totale opere 411.600,00 - 125.099,28 importo oneri previsti a scomputo).

Nel quadro economico si è pertanto ipotizzato di mettere a disposizione il corrispettivo previsto per il diritto di superficie, pari a 159.509,81 €, andando a compensare il costo della realizzazione delle opere di urbanizzazione, necessarie per la realizzazione dell'area mercatale e del parcheggio pubblico.

(Vedi voce Scomputi e Riconoscimenti, rigo E _ Quadro economico sommario),

Così facendo le opere di urbanizzazione da realizzare avrebbero tuttavia ancora un extra costo pari a 126.990,91 € (286.500,72 - 159.509,81), costo a carico dell'impresa appaltatrice.

D4) SPESE TECNICHE

Le spese tecniche vengono stimate pari al 10% dell'ammontare delle opere da realizzare (costo di Costruzione fabbricato + Opere di Urbanizzazione) ed ammontano a Euro 386.388,00.

D6) COSTO TOTALE OPERAZIONE

Il costo complessivo dell'investimento, nei termini sopra descritti, è pertanto pari a Euro 4.998.812,63

Rimangono esclusi dai costi suddetti i costi finanziari non determinati.

D5) RICAVI

Affinché l'operazione possa essere considerata economicamente fattibile è stato previsto un utile lordo minimo pari al 20% del costo dell'opera e si sono determinati di conseguenza i corrispettivi valori di permuta e di vendita, che garantiscono tale percentuale di utile.





QUADRO ECONOMICO SOMMARIO

PERMUTA AL 100 % di slp FINITA

			COSTI			
	descrizione	51	uperficie	€/mq	importo	Totale
	ACQUISTO	·-				-
	Acquisto immobile esistente		1.021 mq		permuta	
	Costo di ricollocazione attività esistenti				***	
	Ricollocamento antenna				***	
	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE					200.099,2
	Oneri di urbanizzazione primaria		1.779 mq	60 €/mq	106.295,25 €	da scomputare
	Oneri di urbanizzaione secondaria		1.779 mq	11 €/mq	18.804,03 €	da scomputare
		€				
	Costo di costruzione	1.500	0.000	5%	75.000,00€	da corrisponder
	COSTRUZIONE					3.452.280,00
	Demolizione fabbricato commerciale				50.000,00€	
	Demolizione bagni area mercatale				6.000,00€	
	Demolizione tettoia esistente e ricostruzi	one			50.000,00€	
	Ricollocamento antenna				25.000,00€	
				1.100		
	Slp nuova costruzione		2.800 mq	€/mq	3.080.000,00€	
	Piazza interna pedonale		1.700 mq	80 €/mq	136.000,00€	
	Area parcheggio privata 2.37.3		1.316 mq	80 €/mq	105.280,00 €	
	OPERE DI URBANIZAZZIONE				**	411.600,0
•	Area parcheggio pubblica 2.37.3		1.800 mq	80 €/mq	144.000,00 €	
	Area Mercatale 2.32		3.345 mq	80 €/mq	267.600,00€	
	SCOMPUTI E RICONOSCIMENTI					- 284.690,09
•	Scomputo oneri urbanizzazione primaria	e seco	ndaria		- 125.099,28€	
	Trasformazione diritto di superficie		1.021 mg		- 159.590,81€	
	SPESE TECNICHE					386.388,0
	Spese tecniche	(C+D)	10%	386.388,00 €	
Ì	COSTO TOTALE		2.800 mg			4.165.677,19

descrizione	superficie	€/mq	importo	Totale
Slp nuova costruzione grezzo	2.800 mq			
slp esistente <u>convenzionata</u>	1.021 mq	permuta 100	% finito	
Nuova slp libera	1.779 mq	2.810 €/mq	4.998.812,63€	
TOTALE	2.800 mq			4.998.812,63 €
	•			


F) CONCLUSIONI

In conclusione si può affermare che, nell'ipotesi di una permuta e vendita al finito delle unità commerciali, l'intervento è da ritenersi economicamente vantaggioso se, oltre alla realizzazione a scomputo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed alla realizzazione di opere di urbanizzazione a compensazione dell'importo dovuto per la retribuzione del diritto di superficie si rispettano i valori di permuta e di vendita riportati nella seguente tabella :

TABELLA DELLA VARIABILITA' DEI PREZZI DI VENDITA IN BASE ALLA % DI PERMUTA

permuta della slp esistente al finito	superficie complessiva di permuta	superficie complessiva vendibile	Utile		prezzo minimo al finito
100%	1.021 mq	1.779 mq	833.135,44 €	20,00%	2.810 €/mq
90%	919 mq	1.881 mq	833.135,44 €	20,00%	2.657 €/mq
80%	817 mq	1.983 mq	833.135,44 €	20,00%	2.521 €/mq
70%	715 mq	2.085 mq	833.135,44 €	20,00%	2.397 €/mq
60%	613 mq	2.187 mq	833.135,44 €	20,00%	2.285 €/mq
50%	511 mq	2.290 mq	833.135,44 €	20,00%	2.183 €/mq

GRAFICO DELLA VARIABILITA' DEI PREZZI DI VENDITA IN BASE ALLA % DI PERMUTA





UTILI TOTALE

RELAZIONE / QUADRO ECONOMICO SOMMARIO

833.135,44 €



STATO DI FATTO










ORTOFOTO

TAV. E2









 SUPERFICIE CATASTALE

 Ambito ic 2.32 + p2.32

 Foglio
 Part.
 Sup. [mq]

 13
 424
 3.985

 14
 788
 1.170

 Tot.
 5.155 mg

Ente Urbano
Ente Urbano

SUPERFICIE CATASTALE
Ambito ic 2.37 + p 2.37.3

Foglio	Part.	Sup. [mq]				
14	779	2.160				
14	73	1.539				
14	1200	2.326				
14	993	129				
14	994	40				
	₹ot.	6.194 mg				

Comune di Pianezza

Ente Urbano

Comune di Pianezza

Fassino Maddalena FSSMDL39C43G559U Comune di Pianezza

★ inclusione di porzione della Strada Vicinale Rovare
472 mq

Sedime stradal

SUPERFICIE CATASTALE

	Ambito Co 2.	36
Foglio	Part.	Sup. [mo
14	1065 (parte)	735
14	1063 (parte)	265
	Tot.	1.000 mg

Comune di Pianezza

Fassino Maddalena
FSSMDL39C43G559U

SUPERFICIE TOTALE CATASTALE

12.821 mq



PLANIMETRIA CATASTALE

TAV. E4

Data: 19/02/2018

Visura elenco immobili al 19/02/2018

Code de Tours	Comune di PIANEZZA (Codice: G559)
Catasto Terreni	Provincia TO

Area di ente urbano e promiscuo dal 27/04/2015

IDEN	DATI ITIFICATIV	/I				DATI DERIVANTI DA						
Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità	Classe	Su	Superficie (m²) Deduz Reddito			Red	dito	
						ha	are	ca		Dominicale	Agrario	
13	424		-	ENTE			39	85				Tipo mappale del 30/01/1989 n. 153.1/1989 in atti
				URBANO								dal 27/04/2015
Notifica	Notifica Partita 1											
Annotazioni COMPRENDE LA PARTICELLA N.458												

Area di ente urbano e promiscuo dal 28/08/1997

IDEN	DATI ITIFICATIV	VΙ	DATI DI CLASSAMENTO								DATI DERIVANTI DA	
Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità	Classe	Su	iperficie (m²)	Deduz	Reddito		
						ha	are	ca		Dominicale	Agrario	
14	788		=	ENTE URBANO			11	70				Tipo mappale del 28/08/1997 n. 1531.575/1989 in atti dal 29/07/1999
Notifica							Par	tita	1			
Annotazio	ni			•			•		•	•		

Dati della richiesta	Comune di PIANEZZA (Codice: G559)	
	Provincia di TORINO	
Catasto Terreni	Foglio: 14 Particella: 1065	

N.	DATI I	DENTIFICATI	VI			DATI CL.	ASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz.	Redo	lito	
						ha are ca		Dominicale	Agrario	
1	14	1065		-	ENTE URBANO	1 19 95				Tipo mappale del 23/11/2015 protocollo n. TO0506635 in atti dal 23/11/2015 presentato il 20/11/2015 (n. 506635.1/2015)

Mappali Fabbricati Correlati

Dati della richiesta	Comune di PIANEZZA (Codice: G559)
	Provincia di TORINO
Catasto Terreni	Foglio: 14 Particella: 1063
Immobile	

				- ",5								
lmmob	ile											
N.	DATT	DENTIFICATI	.VI				DΛ	DATI DERIVANTI DA				
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Porz Qualità Classe		Superficie(m²)	n²)	Deduz	Red		
							ha are ca			Dominicale	Agrario	
1	14	1063		-	SEMIN ARBOR	3	04	67		Euro 3,38	Euro 2,65	FRAZIONAMENTO del 06/07/2005 protocollo n. TO0256089 in atti dal 06/07/2005 (n. 256089.1/2005)
Notifica					30203303900000		Partit	a				■ WESTER AND THE PROPERTY OF

INTESTATO

TITES	IMIO			
N.		DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	FASSINO Maddalena nata a PIANE	ZZA iI 03/03/1939	FSSMDL39C43G559U*	(1) Proprieta per 1/1
DATI D	ERIVANTI DA	DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 11/05/2012 protocollo n	. TO0392452 in atti dal 25/07/2012 R	egistrazione: UU Sede: RIVOLI Volume: 9990 n: 1623 del
		23/07/2012 SUCCESSIONE CAUSA MORTE FASSINO CARLO (n. 47418.1/2012)		

Data: 19/02/2018

Visura elenco immobili al 19/02/2018

G	Comune di PIANEZZA (Codice: G559)
Catasto Terreni	Provincia TO

Situazione dell'Immobile dall'impianto meccanografico

IDEN	DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO											DATI DERIVANTI DA	
Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità	Classe	St	Superficie (m²)			Deduz	Red	dito	
						ha	are	ca			Dominicale	Agrario	
14	73		-	SEMIN ARBOR	3		15	39			Euro 11,13 L. 21.546	Euro 8,74 L. 16.929	Impianto meccanografico del 06/04/1987
Notifica	Notifica						J	Partita 4748					
Annotazio	ni												

Situazione degli intestati dal 02/08/2001

	_						
N.		DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI			
1	COMUNE DI PIANEZZA C	con sede in PIANEZZA (TO)	01299070019	Proprietà per 1/1			
DATI DEI	RIVANTI DA	Voltura automatica da conservatorie del 02/08/2001 n. 20210. 1/2001 in atti dal 08/08/2001 - COMPRAVENDITA					

Situazione dell'Immobile dall'impianto meccanografico

IDEN	DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO										DATI DERIVANTI DA	
Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità	Classe	Sı	uperficie ((m²)	Deduz	Red	dito	
						ha	are	ca		Dominicale	Agrario	
14	779		-	SEMINATIVO	3		21	60		Euro 15,06 L. 29.160	Euro 11,71 L. 22.680	Impianto meccanografico del 06/04/1987
Notifica							Pai	rtita	685			
Annotazio	ni											

Situazione degli intestati dal 17/03/1983

N.		DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	COMUNE DI PIANEZZA	con sede in PIANEZZA (TO)	01299070019	Proprietà per 1000/1000
DATI DE	RIVANTI DA	Voltura del 17/03/1983 n. 63283 in atti dal 06/04/1987		

N.	DATI I	DENTIFICATI	VI				DATI DERIVANTI DA						
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Cl	lasse	Superficie	Superficie(m²) Deduz Reddito					
							ha are			Dominicale		Agrario	
1	14	993		-	SEMIN ARBOR	3	01	29		Euro 0,93	E	uro 0,73	FRAZIONAMENTO del 12/11/2002 protocollo n. 617169 in atti dal 12/11/2002 (n. 28725.1/2002)
Notific	a						Par	tita					

П	INTESTATO										
	N.		DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI						
	1	FASSINO Maddalena nata a PIANE	ZZA il 03/03/1939	FSSMDL39C43G559U*	(1) Proprieta` per 1/1						
D	DATI DERIVANTI DA		DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 11/05/2012 protocollo n. TO0392452 in atti dal 25/07/2012 Registrazione: UU Sede: RIVOLI Volume: 9990 n: 1623 del								
			23/07/2012 SUCCESSIONE CAUSA MORTE FASSINO CARLO (n. 47418.1/2012)								

N.	DATI IDENTIFICATIVI							ASSAMENTO		DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità (lasse	Superficie(m²)	Deduz	Reddito		
							ha are ca		Dominicale	Agrario	
1	14	994		-	SEMIN	3	00 40		Euro 0,29	Euro 0,23	FRAZIONAMENTO del 12/11/2002 protocollo n. 617169
					ARBOR						in atti dal 12/11/2002 (n. 28725.1/2002)
Notifica							Partita				
INTEC	NTESTATO										

IN.		DAITANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITITE ONERI REALI			
1	COMUNE DI PIANEZZA con sede	in PIANEZZA	01299070019*	(1) Proprieta` per 1/1			
DATI I	DERIVANTI DA	ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 20/01/2005 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 31/01/2005 Repertorio n.: 43829 Rogante: ELEUTERI GIANLUCA Sede: TORINO					
		Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 3035.1/2005)					

N.	DATI IDENTIFICATIVI					DATI C	LASSAMENTO)		DATI DERIVANTI DA			
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz	Reddito					
						ha are ca		Dominicale		Agrario			
1	14	1200		-	ENTE	23 26					Tipo mappale del 03/01/2011 protocollo n. TO0838846 in		
					URBANO						atti dal 03/01/2011 presentato il 17/12/2010 (n. 838846.2/2010)		
Notifica					Partita	1							
Annotazioni d				di imi	mobile: comprende il fg. 14 n. 7	75,785							



VISURE CATASTALI



PREVISIONI DI VARIANTE PARZIALE N. 2

AREA Tc 2.37 - IC 2.32 - Br 2.37.1

N.d'A. - Artt. 105 - 121- 99

Estratto cartografico: Tav. P2a - Aree urbane - Parte nord- della Variante parziale 2 327.1 Via Umberro Area Mercatale obbligo di dismissione (possibile rimodulazione) Via Norberto Bobbio ic 2.32 3.665 mg V 2.29 Area parcheggio obbligo di dismissione (possibile rimodulazione) p 2.32 1.480 mg TOT = 5.145 mgV 2.37.1 (Sup. catastale = 5.155 mg) Terziario commercio Tc 2.37 327.5P 2.36.1 5.350 mg V 2.36.1 **Superficie Territoriale** P 2.36.2 S.T. = 10.495 mgArea Parcheggio utilizzabile ai fini degli Standards p 2.37.3 1.316 mq Co 2.36 **Superficie Complessiva** S.T.+park = 11811 mq

OB **A**

Co 2.36 1.000 mq P.R.G.C.

Residenziale

TAV. E6



Comune di Pianezza - Studio di riqualificazione Polo Commerciale Via musine Piazza Macario



Comune di Pianezza Norme tecniche d'attuazione del PRGC


Tessuto edilizio recente: Ambiti di completamento Art. 100.10

CODICE AREA Co 2.36

UBICAZIONE:

L' area è ubicata in via San Giovanni Bosco. (Distretto D2 - Tav di PRGC 2A)

Superficie fondiaria Mg. 1.000 Superficie utile lorda (Sul) massima realizzabile Mq. 100 Densita' abitativa 40 mq./ ab. N. 2 Abitanti teorici previsti



DESTINAZIONE D' USO

La destinazione d' uso propria è esclusivamente residenziale: Riguarda le attività abitative in genere e gli usi ad esse strettamente complementari. Sono considerate compatibili attività di deposito attrezzi agricoli.

TIPO DI INTERVENTO NC - Nuova costruzione (Art. 48 N.d'A.)

MODALITA' DI INTERVENTO

Diretta con permesso di costruire singolo, fatto salvo il ricorso al permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'art.49 co. 5 L.U.R. sia su istanza del privato sia su motivata proposta dell' Amministrazione Comunale

STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 e s.m.i.

L'intervento è subordinato alla totale monetizzazione della quota spettante in base alla capacità insediativa specifica. (mg.100) di cui all'art. 19 delle presenti Norme, per contribuire all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle aree di cui all'art. 20.

PARAMETRI URBANISTICI

L'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) è di 0,10 mg./mg.; il rapporto massimo di copertura (Rc) è pari a 0,4 mg/mg di superficie fondiaria

PARAMETRI EDILIZI

L' altezza della costruzione (H), non potrà essere superiore a mt. 7,50, per un massimo di 2 piani fuori terra. La distanza dalle costruzioni non potrà essere inferiore a mt.10: la distanza dai confini del lotto non potrà essere inferiore a mt.5; la distanza dalla via non potrà essere inferiore a mt. 5,00. (Art. 9 D.M. 2.4.1968 n. 1444)

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi Area 1 Relazione Geologico Tecnica Variante Parziale 2)

Classe I "Aree caratterizzate dall'assenza di pericolosità geomorfologica"

Area idonea all'utilizzo urbanistico, fatti salvi gli accertamenti di cui ai seguenti aspetti prescrittivi:

- 1. Corretto smaltimento delle acque ricadenti all'interno del lotto/area nel rispetto del reticolato idrografico esistente
- 2. Rispetto delle prescrizioni di cui all'art.12 del P.A.I. "Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale".
- 3. Nella relazione geotecnica a corredo di ciascun progetto riguardante l'area dovrà essere in ogni caso riportata la Categoria di Sottosuolo (A, B, C, D, E) in base a quanto previsto dal punto 3.2.2 del D.M. 17/01/18 previa esecuzione delle necessarie prove sismiche sito specifiche
- 4. Rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 17/01/18.

INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Ai fini del risparmio energetico, sono cogenti le prescrizioni contenute all' Art. 31 bis primo comma del Regolamento Edilizio relative alle nuove costruzioni.

CARATTERI TIPOLOGICI E MORFOLOGICI DELL' INSEDIAMENTO

Tipologie previste: Villetta singola con 1/2 piani fuori terra. E' richiesta un'attenzione specifica alla composizione architettonica delle guinte edilizie, per i prospetti e le testate rivolte verso via. Si richiamano in merito gli indirizzi contenuti nelle linee guida del piano paesaggistico regionale in ordine alla morfologia degli insediamenti.

PERMEABILITA' DEL SUOLO

Le superfici permeabili dovranno rappresentare il 40% della superficie fondiaria con variabilità in riduzione dell'ordine del 10%

PRGC PRIMA REVISIONE



Comune di Pianezza Norme tecniche d'attuazione del PRGC

Art. 111.2

Aree di completamento per attività economiche produttive

DR 2.37

UBICAZIONE:

CODICE AREA

Via Musinè/Via San Giovanni Bosco (Distretto D2- Tav di PRGC P2A)

Superficie territoriale Mq. 10.495 Superficie utile Iorda (Sul) terziaria massi-

DESTINAZIONE D' USO


La destinazione d' uso propria è terziaria commerciale e per pubblici esercizi. Si prevede il trasferimento di tutte le attività commerciali esistenti nell'ex area "Tc 2.32" nel nuovo fabbricato. Nuove attività commerciali sono ammesse in misura conforme alle disposizioni della L.R. 12/11/99 n. 28 e della D.C.R. 29/10/1999 n.563 - 13414, come modificata dalla D.C.R.23 dicembre 2003 n. 347-42514 e dalla D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59 -10831 in attuazione del d.lgs. 31/3/1998 n.114.

TIPO DI INTERVENTO

D/NC—Demolizione e Nuova costruzione (art. 48)

MODALITA' DI INTERVENTO

S.U.E. esteso a tutta l'area per il trasferimento della SUL terziaria esistente e la sua riedificazione con ampliamento nell'area "Tc 2.37", per la dismissione e realizzazione di parcheggi a raso e di una nuova piazza attrezzata come area mercatale/ parcheggio, in sostituzione dell'area Ic 2.37 (Piazza Macario)



STANDARD ART. 21 l.r. 56/77 e s.m.i.

L'intervento è subordinato alla dismissione o all'assoggettamento ad uso pubblico e/o alla realizzazione di aree da adibire a parcheggi per una superficie non inferiore a mq 2.800 mq per il terziario sulla base della quantità di terziario effettivamente previsto in sede di SUE., reperibili anche nell'area p 2.37.3. E' subordinato inoltre alla dismissione e realizzazione di una nuova piazza attrezzata come area mercatale/ parcheggio (ic 2.32) di 3.665 mg. In sede di presentazione del piano esecutivo potranno essere apportate modifiche distributive se ritenute migliorative da parte dell'Amministrazione, ferme restando la quantità totale di standard pari a mq 5.145 per la piazza/parcheggio a nord di Via Muisinè, oltre alla realizzazione dell'area a parcheggio p 2.37.2.

PARAMETRI URBANISTICI

L'indice territoriale è pari a 0,27 mq/mq. L'indice fondiario è pari a 0,6 mq/mq. Il rapporto di copertura massimo fondiario (Rc) è pari a 0,7 mq/ mg. La quantità massima di SUL prevista è di mg. 2.800.

PARAMETRI EDII 171

Il fabbricato commerciale oggetto di trasferimento non potrà avere più di due piani fuori terra.

PRESCRIZIONI GEOLOGICO—TECNICHE (vedi Area 1 Relazione Geologico Tecnica Variante Parziale 2)

Classe I "Aree caratterizzate dall'assenza di pericolosità geomorfologica"

- Area idonea all'utilizzo urbanistico, fatti salvi gli accertamenti di cui ai seguenti aspetti prescrittivi:
- 1. Corretto smaltimento delle acque ricadenti all'interno del lotto/area nel rispetto del reticolato idrografico esistente.
- 2. Rispetto delle prescrizioni di cui all'art.12 del P.A.I. "Limiti alle portate scaricate dalle reti di drenaggio artificiale"
- 3. Nella relazione geotecnica a corredo di ciascun progetto riguardante l'area dovrà essere in ogni caso riportata la Categoria di Sottosuolo (A, B, C, D, E) in base a quanto previsto dal punto 3.2.2 del D.M. 17/01/18 previa esecuzione delle necessarie prove sismiche sito specifiche.
- 4. Rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 17/01/18.

CARATTERI TIPOLOGICI E MORFOLOGICI DELL' INSEDIAMENTO

Dovrà porsi particolare attenzione alla qualità progettuale del nuovo insediamento, che dovrà essere concepito come polo di aggregazione, con spazi coperti con funzione distributiva e di svago. Al piano primo potrà essere previsto l'insediamento di un'attività di ristorazione.

ULTERIORI PRESCRIZONI PARTICOLARI

Le aree di sosta dovranno essere del tipo "rinverdito" realizzate con fondo stabilizzato con blocchetti di cemento o geogriglie debitamente abbinate a sistemi di consolidamento del fondo e di drenaggio. Il rinverdimento dovrà essere realizzato con semina di miscugli rustici idonei al calpestio

Le pavimentazioni delle strade di accesso dovranno garantire il massimo livello di permeabilità del suolo attraverso l'utilizzo di superfici drenanti e asfalti porosi. I parcheggi dovranno essere avere una fascia esterna a verde da sistemare mediante la messa a dimora di fascia arbustiva o mista arboreo-arbustiva.

PRGC PRIMA REVISIONE



N.T.A




TABELLA OO.UU. 1° e 2° FABBRICATI TERZIARI

TIPI DI INTERVENTO	Superficie Netta	Tipo di intervento definito nello strumento urbanistico generale	Urbanizzazione primaria		Urbanizzazione Secondaria		Totale (*) €/mq	Coefficienti di riduzion su aree pubbliche	Coefficienti di riduzione per interventi su aree pubbliche	
			Parametro	€/mq	Parametro	€/mq		Tipo di intervento	Coeff.	
Insediamenti turistici e tipologie di impresa turistica e di tempolibero di		Nuovi interventi in tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico	0,3	17,9	0,3	25,63	43,53			
cui alla L. R. 8/7/1999, n. 18		Ristrutturazione di tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico	0,25	14,9	0,25	21,36	36,26			
Insediamenti direzionali		Nuovi interventi in tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico	1	89,64	1	21,36	111	Interventi ricadenti in Aree "167"		
		Ristrutturazione di tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico	0,5	44,81	0,5	10,67	55,48		9,0	
	S< 200 mg		1	59,75	1	21,36	81,11	81,11 93,06 1111 Interventi ricadenti in 0,9 40,53 52,49	•	
	200 mq < S < 2000 mq	Nuovi interventi in tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico	1,2	71,7	1	21,36	93,06			
Insediamenti commerciali	amenti commerciali S > 2000 mq		1,5	89,64	1	21,36	1111		0,9	
	S< 200 mq	thur may a server a server and a	0,5	29,86	0,5	10,67	40,53			
	200 mq < S < 2000 mq	Ristrutturazione di tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico	0,7	41,82	0,5	10,67	52,49			
	S> 2000 mq		1	59,75	0,5	10,67	70 _r 42			
Attività di trasformazione non a carattere edificatorio		Nuovi interventi e ristrutturazioni in tutte le aree disciplinate dallo strumento urbanistico	Da €/mq 0,012 a €/mq 1,69 in relazione all'ampiezza dell'area interessata ed alle infrastrutture necessarie sia dirette che indrette					ALC:		





ADDENSAMENTO URBANO MINORE Tipo A4



M SAM alimentare e/o mista

M CC medie strutture di vendita

M SE extralimentare

Dels.s

\	T1001 0 015	SUPERFICI	ADDENS	SAMENTI	LOCALIZZAZIONI
1	TIPOLOGIE	VENDITA	A.1.	A.4.	L.1
	Vicinato	Fino a 250	SI	SI	SI
	M SAM 1	251-400	SI	SI	SI
	M SAM 2	401-900	NO	SI	SI
	MSAM 3	901-1800	NO	SI	SI
0	M SAM 4	1801 - 2500	NO	SI	SI
	M SE 1	251-400	SI	SI	SI
0	M SE 2	401-900	SI	SI	SI
	M SE 3	901-1800	NO	SI	SI
	M SE 4	1801 - 2500	NO	SI	SI
	м сс	251-2500	SI	SI	SI
	G-SE 1	2.501-3.500	NO	NO	SI
	G-CC 1	Fino a 6000	NO	NO	SI ⁽¹⁾



COMMERCIO

TAV. E9


V 2.36.2

V 2.36.1


OB|A studio di Architettura Oscar Battagliotti Architetto


C.so Laghi 6 - Avigliana (TO) 10051 ITALY | P.iva 10749240015 | Tel +39 0119311358 | posta@obastudio.it | www.obastudio.it





LEGENDA







SUPERFICI COMMERCIALI ESISTENTI




PIAZZA MACARIO

Disposizione Attuale del Mercato del Sabato





aree destinate ai produttori agrico



LEGENDA



AREA MERCATALE



STATO DI PROGETTO





COMPUTI URBANISTICI

	Descrizione	Da P.R.G.C.	MIN / MAX	in PROGETTO
Α	Superficie Territoriale (S.T.)	10.495 mq	10.495 mq	10.495 mq
В	Superficie Fondiaria (S.F.)	5.350 mq (Area Tc 2.37)	5.350 mq (Area Tc 2.37)	5.350 mq (Area Tc 2.37)
С	Superficie Utile Lorda SUL	2.800 mq S.u.I. max di cui 1.000 mq da trasferire 1.800 mq nuove I.T. = 0,27 mq/mq I.F. = 0,60 mq/mq	2.800 mq 10.495mq x 0,27mq/mq = 2.833,65 mq >> limitato 2.800 mq 5.350 mq x 0,60 mq/mq = 3.210 mq >> limitato a 2.800 mq	2.800 mq
D	R.c. (Rapporto copertura)	0,7 mq/mq	5.350 mq x 0,70 mq/mq = 3.745 mq	Indivce di copertura = 2.800/5.350 = 0,52 2.800 mq
E	n° piani f.t.	2	2	1
F	Sup. a Standard come da elaborati cartografici PRGC	Area mercatale + Parcheggio antistante ic 2.32 + p 2.32 3.665 mq + 1.480 mq Tot. = 5.145 mq	NO calcolo secondo D.C.R. 191-43016 ai sensi dell'Art.25 comma 5 quindi calcolo secondo L.R. 56/77 e s.m.i. >>> 100% S.L.P. min 2.800 mq di cui: 50% P.Pub. = 1.400mq di cui: 50% Altri = 1.400mq	Area parcheggio p 2.32 + p.2.37.3 = (1.480mq + 1.316mq) = 2.796 mq Area interesse comune ic 2.32 = 3.665 mq Tot.Vol. = 5.145 mq
G	Volumetria	NON PREVISTO	NON PREVISTO	MSAM = 1.200mq x 4m = 4.800 mc Vicinato = 1.600mq x 4m = 6.400 mc Somm. Tot.Vol. = 11.200 mc
Н	Parcheggio Privato	1/10 vol.	(11.200 / 10) = 1.120 mq	Reperito su Area p 2.37.3 = 1.316 mq



COMPUTI




TABELLA SUPERFICI COMMERCIALI

	UNITA'	Nuovo Intervento						
	ONITA	S.L	.P.	S.V.	S.somministrazione			
1	TABACCHERIA / CARTOLERIA	179 mq	(+100mq)	150 mq				
2	SUPERMERCATO	1.200 mg	(+739mq)	900 mq				
3	GASTRONOMIA	69 mq	(+0mq)	39 mq				
4	PANETTERIA	67 mq	(+0mq)	55 mq				
5	PARRUCCHIERA	34 mq	(+0mq)	29 mq				
6	ABBIGLIAMENTO	86 mq	(+20mq)	65 mq				
7	PROFUMERIA	61 mq	(+30mq)	55 mq				
8	ABBIGLIAMENTO / MERCERIA	61 mq	(+0mq)	55 mq				
9	BAR	94 mq	(+0mq)	59 mq	60 mq			
10	FARMACIA	200 m	q					
11	RISTORANTE	350 m	q		250 mq			
12	NEGOZIO (Media Struttura)	200 m	q	150 mq				
13	NEGOZIO (Media Struttura)	199 m	q	150 mq				
	TOTALE =	2.800	mq	2.057 mq	310 mq			

^{*} La tabella allegata rappresenta una ipotesi distributiva. In generale se le superfici dovrebbero prevedere un'offerta di esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e somministrazione.

LEGENDA







PLAN 1000

TAV. P3












1:500

TAV. P5







SCHEMA AREE







































- RENDER -

TAV. P12























